

Devis

Renseignements concernant le concurrent :

- Dénomination ou identité : STE VERVEINE TRAVAUX - Tél : 0677260340
- Email : verveinetravaux@gmail.com - RIB : 011270000023210000536218
- Adresse : LOT N° 326 N°1 RUE N° 1 Résidence Fath Sidi Elhadi Zouagha haute Fès, LOT N° 326 N°1 RUE N° 1 Résidence Fath Sidi Elhadi Zouagha haute Fès, Fès, Maroc
- Numéro de la taxe professionnelle ou son équivalent : 66200436
- Numéro d'affiliation à la CNSS ou son équivalent : 5907157
- Numéro de l'Identifiant Commun des Entreprises ou son équivalent : 003665722000038

Renseignements concernant l'achat :

Référence : 11/2026

Maître d'ouvrage : Commune urbaine de ZAIO

Objet de la prestation : Aménagement de la Poissonnerie communale à la commune de Zaio .

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Quantité	Prix unitaire (HT)	Prix Total (HT)
01	<p>Décapage d'étanchéité et forme de pente existante</p> <p>Caractéristiques et spécifications : Le prix de décapage d'étanchéité et forme de pente existants comprend toutes les sujétions de nettoyage, mesures de sécurité, et évacuation aux décharges publiques.</p>	1 (F)	3 000,00 MAD	3 000,00 MAD
02	<p>Forme de pente y/compris chape de lissage</p> <p>Caractéristiques et spécifications : POUR LA FORME DE PENTE : Exécutée suivant indication de maître d'ouvrage en béton, dosé à (250 kg/m³) soigneusement réglée et damée, formant gorge à la base des reliefs. L'épaisseur variable sera au point bas d'au moins 3cm. Les pentes minima seront de 1,0% pour les étanchéités multicouches. Les pentes respecteront les côtés fixés sur les plans de terrasse. Les tubes électriques et divers devront être soigneusement enrobés, sans faire saillies sur le nu de la forme. Exécuté entre nus d'acrotère tous vides et ouvrages divers déduits, compris façon de gorge et toutes sujétions POUR LA CHAPE DE LISSAGE : De 0,02m d'épaisseur, réalisée au mortier de ciment, la surface obtenue devra permettre un écoulement parfait des eaux vers les gargouilles sans flèches ni bosses. Elle sera soigneusement talochée et formera gorge à la jonction de toutes les parties verticales.</p>	152 (M ²)	40,00 MAD	6 080,00 MAD
03	<p>Etanchéité bicouche auto protégé</p> <p>Caractéristiques et spécifications : Fourniture et pose d'une étanchéité bicouche auto-protégée en feuilles de bitumes modifiés élastomères SBS, posée en adhérence totale et comprenant entre autres : Une couche d'enduit d'imprégnation à froid (E.I.F) ; Deux membranes en bitume élastomère SBS d'épaisseurs 2 mm et 4 mm soudables sur leur support. La deuxième membrane sera granulée. Un recouvrement minimal de 10 cm sera assuré entre panneaux en longitudinale et 15 cm en transversale. Y compris traitement des rives et retombées conformément au §15.1 de la norme NM 10.8.913. Le procédé et produits utilisés doivent impérativement être soumis à l'approbation du Maître d'Ouvrage avant la pose . Le prix de règlement s'entend pour l'ouvrage complètement terminé y compris toutes sujétions de fourniture, de main d'œuvre, de mise en œuvre, d'essais et sans plus-value pour chutes, déchets, dispositions et fournitures imposées par le mode de pose du produit. N.B : La garantie est fixée de dix années (10) pendant lesquelles l'entrepreneur devra reprendre à ses frais toutes les réparations qui pourraient résulter de l'imperfection ses ouvrages de la qualité des matériaux et des fournitures L'attestation de garantie décennale sera jointe au dossier de réception des travaux.</p>	152 (M ²)	120,00 MAD	18 240,00 MAD

N°	Désignation	Quantité	Prix unitaire (HT)	Prix Total (HT)
04	Reliefs de l'étanchéité Caractéristiques et spécifications : Ils comprennent : Le relevé d'étanchéité de même composition que les terrasses plates mais avec des feuilles distinctes posées dans le sens transversale	74 (ML)	70,00 MAD	5 180,00 MAD
05	Démolition des ouvrages Caractéristiques et spécifications : Démolition du revêtement existant en granito poli et du support en béton, suivant les dimensions fixées pour l'implantation des caniveaux, regards, et canalisation en prévision de leurs réalisations. La prestation comprend la démolition contrôlée des surfaces en béton revêtu de granito poli, sur les zones définies, en vue de la réalisation de caniveaux, regards en béton armé et canalisations en PVC d'assainissement. Les travaux incluent : 1. Le piquage et la dépose du revêtement granito poli et du béton support jusqu'au niveau requis ; 2. Assurer un démantèlement propre, sans dégradation des ouvrages adjacents. 3. Réaliser la préparation du fond de fouille, avec nivellement et compactage si nécessaire 4. La mise en forme des fouilles, prêtes à recevoir le coffrage et le ferrailage des futurs caniveaux de profondeurs environ 30 cm et de largeurs 30 cm , regards 50x50cm² et canalisation en PVC de différent diamètre selon les articles qui suivent. 5. L'évacuation des déchets vers une décharge autorisée ;	1 (F)	5 000,00 MAD	5 000,00 MAD
06	Création des caniveaux en béton armé couvert par fer galvanisé. Caractéristiques et spécifications : LE PRIX COMPREND : - Réalisation de caniveaux en béton armé dans les zones probablement démolies sous formes de cuves rectangulaires comprenant : - la mise en place du coffrage et du ferrailage des parois verticales d'une épaisseur de 5 cm et de la base 10 cm. - Revêtement en granito poli ou carrelage des surfaces des parties détériorées. - Fourniture et pose des caniveaux en fer galvanisé réalisée selon les dispositions suivantes : - Structure du cadre : Pose d'un cadre principal de largeur 20 cm en cornière d'acier galvanisé de 45x45x2 mm soudé en continu pour former un encadrement rigide sur tout le périmètre du caniveau. Sur ce cadre sera fixé un deuxième encadrement en cornière d'acier galvanisé de 40x40x2 mm, formant un appui pour les barres de couverture. Barreaux de couverture : Mise en place de barres en fer carré de section 12 mm x 12 mm, espacées régulièrement de 3 cm et de longueur environ 18 cm , soudées sur la cornière d'acier galvanisé 40x40, dans le sens longitudinal du caniveau (parallèlement à sa longueur). Les extrémités des barres seront fixées et soudées proprement pour assurer la sécurité et la stabilité de l'ensemble. Finition : Nettoyage des soudures et ébavurage. Application d'une peinture antirouille sur l'ensemble de la structure métallique pour la protection contre la corrosion. y compris toutes sujétions de fourniture et pose.	75 (MI)	300,00 MAD	22 500,00 MAD
07	Fourniture et pose des canalisations en pvc diamètre 200 mm Caractéristiques et spécifications : Fourniture et Pose des Canalisations En Pvc Diamètre 200 Mm y compris . - Revêtement en granito poli ou carrelage des surfaces des parties détériorées.	14 (ML)	120,00 MAD	1 680,00 MAD
08	fourniture et pose des canalisations en pvc diamètre entre 110 mm et 130 mm. Caractéristiques et spécifications : fourniture et pose des canalisations en PVC diamètre entre 110 mm et 130 mm, Y COMPRIS - Revêtement en granito poli ou carrelage des surfaces des parties détériorées.	20 (ML)	90,00 MAD	1 800,00 MAD
09	fourniture et pose de siphon de sol en pvc diamètre supérieur ou égal 150x150 mm² Caractéristiques et spécifications : Fourniture et pose de siphon de sol en PVC diamètre supérieur ou égal 150x150 mm².	10 (U)	120,00 MAD	1 200,00 MAD

N°	Désignation	Quantité	Prix unitaire (HT)	Prix Total (HT)
10	<p>Curage des regards 50x50 cm²</p> <p>Caractéristiques et spécifications : Ce prix comprend : Curage des regards existants de dimensions 50x50 cm² et de profondeurs selon le niveau de la canalisation d'assainissement existant ainsi que leurs canalisations de liaison des regards. Y compris toutes sujétions.</p>	6 (U)	120,00 MAD	720,00 MAD
11	<p>Réfection des regards 50x50 cm²</p> <p>Caractéristiques et spécifications : Ce prix comprend : - la réfection en béton armé des regards de dimensions 50x50 cm² et de profondeurs selon le niveau de la canalisation d'assainissement existant. Y compris toutes sujétions.</p>	2 (U)	1 000,00 MAD	2 000,00 MAD
12	<p>Revêtement en granito lavée</p> <p>Caractéristiques et spécifications : Revêtement en granito lavée sur sols, Avant malaxage, l'agrégat sera bien lavé; Ce revêtement sera exécuté sur une forme au mortier, dosé à 300 kg de ciment par mètre cube, de 0.05 d'épaisseur environ. Après coulage, le tapis sera au poudré de mignonnette et roulé à refus avec rechargement éventuel. Échantillon à soumettre à l'approbation de l'administration avant début d'exécution. Le sol sera protégé par une couche de sable pendant la durée de chantier.</p>	80 (M ²)	120,00 MAD	9 600,00 MAD
13	<p>Réfection portes métalliques</p> <p>Caractéristiques et spécifications : - Réfection des portes métalliques en grille, rendre les portes souples et facile à fermer et l'ouvrir.</p>	17.5 (M ²)	120,00 MAD	2 100,00 MAD
14	<p>Réfection d'installation d'eau potable y compris fourniture de deux robinets de puisage</p> <p>Caractéristiques et spécifications : Réfection d'installation d'eau potable qui alimente un robinet y compris toutes pièces de raccords nécessaires de mise en œuvre et de la remise à l'état de bon fonctionnement d'endroit d'utilisation comme petite fontaine.</p>	2 (U)	2 000,00 MAD	4 000,00 MAD
15	<p>Garde-corps d'escaliers de en inox</p> <p>Caractéristiques et spécifications : Ce prix comprend : La Fourniture et la pose d'un garde-corps d'escaliers en deux tubes parallèles en inox de diamètre 50 mm , espacés extérieurement de 20 cm et arrondis aux extrémités servant aux parties montantes et descendantes y compris des supports verticaux suffisants en inox de même diamètre pour fixation et toutes sujétions de fourniture et pose.</p>	6 (ML)	1 200,00 MAD	7 200,00 MAD
16	<p>Peinture vinylique sur murs intérieurs</p> <p>Caractéristiques et spécifications : Peinture vinylique de marque ATLAS , ASTRAL ou équivalent, sur murs intérieurs y compris grattage ponçage de l'existante, Ce prix rémunéré au mètre carré la réalisation des peintures vinylique sur murs intérieurs, conformément aux prescriptions générales des normes en vigueur, selon les indications de l'administration. Les teintes sont décidées en commun accords avec le maître d'ouvrage, l'exécution d'échantillon des prototypes, et des essais de combinaison des teintes. La peinture sera de type 1er choix ; Ce prix comprend : Ponçage général, couche d'impression, couches d'enduit aux parties dégradées, rebouchage partiel ,2 à 3 couches de peintures vinyliques croisées pour obtenir un résultat satisfaisant, y compris une couche de colle pour usage intérieur rendant la surface des murs brillante.</p>	280 (M ²)	20,00 MAD	5 600,00 MAD
17	<p>Peinture vinylique sur murs extérieurs</p> <p>Caractéristiques et spécifications : Peinture vinylique de marque ATLAS , ASTRAL ou équivalent , sur murs extérieurs y compris grattage ponçage de l'existante, Ce prix rémunéré au mètre carré la réalisation des peintures vinylique sur murs extérieurs. Conformément aux prescriptions générales des normes en vigueur, selon les indications de l'administration. Les teintes sont décidées en commun accords avec le maître d'ouvrage, l'exécution d'échantillon des prototypes, et des essais de combinaison des teintes. La peinture sera de type 1er choix ; Ce prix comprend : Ponçage général, couche d'impression, couches d'enduit aux parties dégradées, rebouchage partiel ,2 à 3 couches de peintures vinyliques croisées pour obtenir un résultat satisfaisant</p>	300 (M ²)	20,00 MAD	6 000,00 MAD

N°	Désignation	Quantité	Prix unitaire (HT)	Prix Total (HT)
18	<p>Peinture vinylique sur plafonds</p> <p>Caractéristiques et spécifications : Peinture vinylique sur plafonds de marque ATLAS , ASTRAL ou équivalent y compris nettoyage et ponçage de l'existante, la réalisation des peintures vinylique sur plafonds, conformément aux prescriptions générales des normes en vigueur, aux indications de l'administration. Les teintes sont décidées en commun accords avec le maître d'ouvrage, l'exécution d'échantillon des prototypes, et des essais de combinaison des teintes. La peinture sera de type 1er choix ; Ce prix comprend : Ponçage général, rebouchage partiel ,2 à 3 couches de peintures vinyliques croisées pour obtenir un résultat satisfaisant,</p>	500 (M²)	20,00 MAD	10 000,00 MAD
19	<p>Peinture glycérophtalique laquée sur piliers ronds.</p> <p>Caractéristiques et spécifications : - Peinture glycérophtalique laquée de marque ATLAS , ASTRAL ou équivalent Sur les piliers ronds en béton arme , Teinte au choix de l'administration. Application comme suit : Grattages nettoyage et ponçage de la peinture existante. Brossage énergétique à la brosse et ponçage à la toile émerise, Application d'une couche d'impression phosphatant et chromant permettant l'accrochage des couches de peinture, Application de (DEUX) 2 couches de Minium de PLOMB à liant glycérophtalique 24 heures D'intervalle entre chaque couche. Après 24 heures, une couche de sous couche glycérophtalique.</p>	50 (M²)	22,00 MAD	1 100,00 MAD
20	<p>Peinture glycérophtalique laquée sur cadre en bois.</p> <p>Caractéristiques et spécifications : Peinture glycérophtalique laquée de marque ATLAS , ASTRAL ou équivalent sur BOIS: Peinture glycérophtalique laquée Sur toutes les menuiseries EN BOIS Teinte au choix de l'administration. Application comme suit : Grattages nettoyage et ponçage de la peinture existante. Brossage énergétique à la brosse métallique et ponçage à la toile émerise, . Application d'une couche d'impression phosphatant et chromant permettant l'accrochage des couches de peinture sur le BOIS, Application de (DEUX) 2 couches de Minium de PLOMB à liant glycérophtalique 24 heures d'intervalle entre chaque couche. Après 24 heures, une couche de sous couche glycérophtalique.</p>	80 (M²)	22,00 MAD	1 760,00 MAD
21	<p>Peinture glycérophtalique laquée sur grille de défense</p> <p>Caractéristiques et spécifications : Peinture glycérophtalique laquée de marque ATLAS , ASTRAL ou équivalent sur métal : Peinture glycérophtalique laquée Sur toutes les menuiseries métalliques et ferronnerie, Teinte au choix de l'administration. Application comme suit : Grattages nettoyage et ponçage de la peinture existante. Brossage énergétique à la brosse métallique et ponçage à la toile émerise, . Application d'une couche d'impression phosphatant et chromant permettant l'accrochage des couches de peinture sur le métal, Application de (DEUX) 2 couches de Minium de PLOMB à liant glycérophtalique 24 heures d'intervalle entre chaque couche. Après 24 heures, une couche de sous couche glycérophtalique.</p>	70 (M²)	22,00 MAD	1 540,00 MAD
22	<p>Vitre claire normale 4 mm</p> <p>Caractéristiques et spécifications : Vitre claire normale 4 mm y compris baguettes en bois pour fixation sur cadre en bois</p>	20 (M²)	200,00 MAD	4 000,00 MAD
23	<p>Forme de béton de 12 cm y/c aciers</p> <p>Caractéristiques et spécifications : Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d'un dallage en béton, d'une épaisseur de 12 cm soigneusement réglée, y compris aciers trié soudé. Le Béton pour dallage sera un béton dosé à 350kg/m3 y compris le décapage nivellement de l'existante le cas échéant..</p>	50 (M²)	130,00 MAD	6 500,00 MAD

N°	Désignation	Quantité	Prix unitaire (HT)	Prix Total (HT)
24	Fourniture et pose de bordure type T3. Caractéristiques et spécifications : Rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose d'éléments préfabriqués de bordures de trottoirs type T3, classe B2, provenant d'usines agréées et échantillon soumis à l'approbation de l'Administration ,Il comprend, en outre, la construction de la semelle de propreté, y compris béton de fondations, mortier de calage, lissage des joints; comprend aussi les terrassements supplémentaires, sans plus-value pour parties courbes , et toutes sujétions nécessaires. et compris aussi la dépose de trottoir existant.	12 (ML)	70,00 MAD	840,00 MAD
Montant total HT				127 640,00 MAD
Montant TVA				25 528,00 MAD
Montant total TTC				153 168,00 MAD

Arrêté le présent devis à la somme TTC de : Cent cinquante-trois mille cent soixante-huit dirhams

Renseignements complémentaires concernant l'achat :

Lieux d'exécution ou de livraison : NADOR

Délai ou date d'exécution ou de livraison : 60 Jour(s)

Je m'engage à exécuter les prestations objet du présent devis conformément aux conditions fixées par le maître d'ouvrage